

# sola-term



## 60%<sub>plus</sub> XXL Energy Spar Paket

Anlagen-Set mit 18.0m<sup>2</sup> Hochleistungs Kollektorfläche für Brauchwasser und Heizungsunterstützung.

- 4 VRK F-104/16 MRC Hochleistungs Röhrenkollektoren komplett in Edelstahl mit Dachhakenbefestigung aus BW
- mit Anschluss und Verbinder Set für das Kollektorfeld.
- mit 20m Solar Wellflex Rohrleitungen DN 20 inkl. Montagezubehör
- mit Zweistrang Solarstation inkl. Regelung für 15 Solarsysteme
- mit Solar Ausdehnungsgefäß und Montagezubehör
- mit 40L Solar Wärmeträgermedium
- mit 1500L Wärmetank Hygiene Schichten Pufferspeicher
- Thermomischventil und Solarentlüfter.

Mit Kaminofen Set Mod. H&S Warburg 11kW mit Wärmetauscher, Rauchrohrset, Festbrennstoff-Ladeset mit 60°C RL-Anhebung, Wellflexrohrsystem DN 16 4x5m mit thermischer Sicherheitseinrichtung.

Optional erhältlich:

- Pelletofen Set Hydro 18kW mit Wärmetauscher, bis 160m<sup>2</sup> Wfl.
- Montageservice durch Fachpartner



s-t Aktion 2011.5

vom 01.01.11 bis 03.03.11

Set Preis 24300.--€  
abzüglich 3000.--€


Jetzt nur 21300.--€  
abzügl. Bafa 1620.--€

**19.680,-- €**

Inkl MwSt



Referenzanlagen



Das Raumwunder

1500L

Einbringmaß 133x80x180

HT-Solarflüssigkeit  
V Propylenglykol  
-27 bis 170(200)°C